



NR. 69858/19.09.2018

### **Caiet de sarcini privind achiziția de lucrări de igienizare și mochetare**

**Obiectul achiziției :** lucrări de igienizare și mochetare ( zugrăvire cu vopsea lavabilă a pereților și tavanelor, înlocuirea mochetei existente) în sediul ANRE din București, str. Constantin Nacu nr.3, sector 2 – camerele 333, 330, 330A, 329, 328 ,315 ,316 ,317 ,318 ,319 ,320, 322 și 322 A.

**Suprafață estimată de zugrăvit cu vopsea lavabilă de bună calitate – cca . 900 mp.**

#### **Lucrări de executat :**

- curățarea și amorsarea suprafețelor pe care se va aplica vopsea lavabilă,
- zugrăveli cu vopsea lavabilă la pereți și tavane în două straturi la spațiile destinate desfășurării activității .
- procurare materiale, utilaje, echipamente, asigurare mijloace de transport, precum și a forței de muncă necesare.
- toate transporturile și manipulările necesare,

Lucrările prezentate vor fi cotate în totalitate de către ofertanți.

Ofertanții au deplină libertate de a-și prevedea în ofertă propriile consumuri și tehnologii de execuție cu respectarea în totalitate a cerințelor calitative descrise în anexa la caietul de sarcini.

La sfârșitul fiecărei zile de muncă se va curăța în mod obligatoriu locul de muncă .

Oferta tehnică și financiară se va întocmi pe baza antemăsurătorilor și listelor de cantități din documentație (anexa 1) și după vizitarea obiectivului, astfel:

- se va avea în vedere că executantul va achiziționa toate materialele, produsele, va asigura transportul și utilajele necesare execuției lucrărilor, va asigura organizarea de șantier (unde este cazul),
- la întocmirea ofertei de preț se va ține cont ca execuția lucrărilor să fie de calitate și să se folosească materiale de calitate superioară,
- toate lucrările defectuos executate vor fi îndepărtate și înlocuite pe cheltuiala ofertantului.

**Suprafață estimată de mochetat – cca. 300 mp.**

## **Caracteristici tehnico-functionale ale mochetei - echivalent Rubin**

- Forma de livrare : role 400 cm;
- Tip realizare : tesatura ( PP 85% + PA 15%)
- Greutatea pilotilor: < 500 gr/mp;
- Numar noduri: < 185000/mp;
- Latime : 400 cm;
- Inaltimea : < 7mm;
- Lungime rola : 25 m;
- Greutate specifica: <1500gr/mp:
- Rezistenta la foc;
- Antiderapanta;
- Rezistenta la pete;
- Rezistenta la UV;
- Absortia zgomotului la impact;
- Rezistenta la scaun cu rotile;
- Suport textil ( pânză)

### **Specificații tehnice cu privire la montarea mochetei**

- Prestatorul are obligatia de a efectua montajul mochetei pe o suprafată de aproximativ 300 mp.
- Se va efectua de prestator o nouă măsurătoare a suprafețelor care urmează a fi mochetați înainte de mochetarea propriu-zisă;

#### Etapele montajului:

- Eliberarea camerelor de mobilierul existent cade în sarcina prestatorului;
- Înlăturarea mochetei existente, cade în sarcina prestatorului;
- Pregătirea suprafețelor decopertate cade în sarcina prestatorului;
- Croirea și montarea propriu- zisă a mochetei, inclusiv plinta, cade în sarcina prestatorului; (mocheta va fi lipită cu adezivi speciali sau cu bandă dublu adezivă).

#### **Etapele principale de desfășurare a lucrărilor:**

- începerea lucrărilor după transmiterea ordinului de începere a lucrărilor de către beneficiar,
- execuția lucrărilor, conform graficului de eșalonare a acestora folosind materialele impuse în caietul de sarcini, inclusiv (dacă este cazul, manipularea mobilierului existent în încăperi cade în sarcina executantului),

- în timpul execuției lucrărilor se va păstra locul de muncă curat, respectiv la terminarea programului de lucru zilnic se va face curățenie,
- la începerea execuției se vor proteja pardoselile (care nu vor face obiectul lucrărilor), mobilierul, etc, pentru a nu fi distruse odată cu executarea lucrărilor,
- recepția lucrărilor se va face conform legislației în vigoare.

**Condiții tehnice minimale:** la executarea lucrărilor se vor respecta:

- prevederile prezentului caiet de sarcini,
- prescripțiile tehnice și standardele în vigoare,
- normele de protecție a muncii și PSI,
- executantul este obligat să verifice toate dimensiunile pe șantier, înainte de procurarea materialelor și începerea execuției, pentru toate categoriile de lucrări,
- executantul va respecta căile de acces stabilite de beneficiar, prin procesul-verbal de predare/primire amplasament.

**Termen de execuție:** maxim 30 de zile calendaristice de la transmiterea ordinului de începere a lucrărilor.

**Garanția lucrărilor:** 24 de luni, de la încheierea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. În perioada garanției, executantul va remedia toate defecțiunile apărute din vina lui, pe cheltuiala proprie, inclusiv materialele folosite.

**Mod de recepție:** după terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în prezentul caiet de sarcini se întocmește *Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor*.